



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : PHENIX ROYER

LABEGE, LE 27/01/2023

Accusé de réception N° 2023010214

LIVRAISON SEMAINE 14


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eauVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 1050Finition : RAL 7016 FSD	2800	2250	880,14	880,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD</p>	2200	1350	582,77	582,77

MONTANT TOTAL H.T. 1 462,91 €

T.V.A. à 20,00 % 292,58 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 755,49 €