

DEVIS

AVANCE : 6191€.

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81




Dossier : BL2208006
Date : 16/09/2022

Référence : PAVI FONSORBES LOT 4

CDE 2023 04 0767

SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER
31000 TOULOUSE

8/23

| Désignation des produits | | Qté | Prix net H.T. en Euros | |
|--|--|-----|------------------------|----------|
| TARIF ENLEVEMENT LABEGE | | | Unitaire | Total |
| MENUISERIE Aluminium | | | | |
| LALOI ALU | | | | |
|  <p>croquis vue intérieure</p> | <ul style="list-style-type: none">Haut 2050 x Larg 900 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Ghe <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant visible , Ouvrant visible FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Porte serrure 3 points , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) - Soubassement/Panneau Sandwich 28 mm - hauteur traverse : 2050mm - panneau modele cerences de notre catalogue</p> | 1 | 2 439,77 | 2 439,77 |
|  <p>croquis vue intérieure</p> | <ul style="list-style-type: none">Haut 2150 x Larg 2400 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3</p> | 3 | 1 377,01 | 4 131,03 |
|  <p>croquis vue intérieure</p> | <ul style="list-style-type: none">Haut 2150 x Larg 1800 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3</p> | 2 | 1 067,88 | 2 135,76 |

otre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 8 706,56

BON pour COMMANDE

Total HT : 8 706,56

Date : 03/04/23
Signature :

RET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086

DEVIS

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81




Dossier : BL2208006
Date : 16/09/2022

Référence : PAVI FONSORBES LOT 4

SCI BANAYRE 119

42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

| Désignation des produits | Qté | Prix net H.T. en Euros | |
|--|-----|------------------------|----------|
| | | Unitaire | Total |
| MENUISERIE Aluminium LALOI ALU  <ul style="list-style-type: none"> Haut 1150 x Larg 1800 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3 | 1 | 790,18 | 790,18 |
|  <ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 1600 2 Vantaux [Cotes Tableau] Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3 | 1 | 1 014,57 | 1 014,57 |
|  <ul style="list-style-type: none"> Haut 1150 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouvrant à la française , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) | 1 | 496,51 | 496,51 |

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 2 301,26
Report : 8 706,56
Total HT : 11 007,82

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

RET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086

DEVIS

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81




Dossier : BL2208006
Date : 16/09/2022

Référence : PAVI FONSORBES LOT 4

SCI BANAYRE 119

42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

| Désignation des produits | Qté | Prix net H.T. en Euros | |
|---|-----|------------------------|-----------|
| | | Unitaire | Total |
| MENUISERIE Aluminium  <ul style="list-style-type: none"> Haut 2500 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Ensemble Composé : LALOI ALU - Haut 2500 x Larg 1000 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67, RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total, Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-4 ITR, Gaz Argon + Latéral droit - Haut 2500 x Larg 1000 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67, Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-4 ITR, Gaz Argon - SANS TVR | 1 | | |
| | 1 | | |
| Soit un ensemble total | 2 | 1 134,22 | 2 268,44 |
|  <ul style="list-style-type: none"> Haut 1700 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau] Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67, RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total, Fixe en dormant , Vitrage ITR 4-20-4, Gaz Argon , Avec T.V.R. (pour passage volet roulant) | 2 | 321,57 | 643,14 |
|  <ul style="list-style-type: none"> Haut 1700 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau] Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67, RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total, Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2 ITR-X-4 Dépoli, Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) | 2 | 411,36 | 822,72 |
| Sous-total MENUISERIE Aluminium | | | 14 742,12 |
| Volet Roulant FRAD'COFFRE <ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 2400 1 Vantail [Cotes Tableau] V.R. pour pose dans coffre tunnel, Lames Alu DP 51-ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur | 3 | 499,39 | 1 498,17 |

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 5 232,47
Report : 11 007,82
Total HT : 16 240,29

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :