

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Tél client : 0561709191

Référence : CONCEPT RIMLINGER

LABEGE, LE 23/05/2023

Accusé de réception N° 2023051070

LIVRAISON SEMAINE 30


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

RAL 1011 SATINE

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Couissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à DroiteHauteur Poignée : 310- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf couissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau- Tapée supérieure P1061- Cornière alu 20x30Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEFinition : RAL FAMILLE 3	1000	1350	528,69	528,69

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL FAMILLE 3	2200	2150	967,56	967,56
Repère : 003	1	FORFAIT LAQUAGE			150,00	150,00

MONTANT TOTAL H.T. 1 646,25 €

T.V.A. à 20,00 % 329,25 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 975,50 €