



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : PHENIX RENAUT / MARTEAU

LABEGE, LE 08/06/2023

Accusé de réception N° 2023061208


LIVRAISON SEMAINE 31


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2800	2250	880,64	880,64

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2200	1350	583,27	583,27

MONTANT TOTAL H.T. 1 463,91 €

T.V.A. à 20,00 % 292,78 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 756,69 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €