CDE 2023061324 8135

DEVIS

Dossier : BL2208016
Date : 15/02/2023

Référence : PAVI FONSORBES LOT1

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
TARIF ENLEVEMENT LABEGE			
MENUISERIE Aluminium			
LALOI ALU			
 croquis vue intérieure • **Haut 2150 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau]** Sens : Tirant Ghe Rupture de pont thermique Totale type ouvrant visible , Ouvrant visible FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Porte serrure 3 points , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Sans T.V.R. (tapée haute) - Soubassement/Panneau Sandwich 28 mm *- hauteur traverse : 2150mm* *- panneau modele cerences de notre catalogue*	1	2 658,24	2 658,24
 croquis vue intérieure • **Haut 2150 x Larg 2400 2 Vantaux** **[Cotes Tableau]** Sens : Service à Dte Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3	3	1 377,01	4 131,03
 croquis vue intérieure • **Haut 2150 x Larg 1800 2 Vantaux** **[Cotes Tableau]** Sens : Service à Dte Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3	2	998,98	1 997,96

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 8 787,23

Total HT : 8 787,23

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

SIRET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086

DEVIS

Dossier : BL2208016
Date : 15/02/2023

Référence : PAVI FONSORBES LOT1

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium **LALOI ALU**			
 croquis vue intérieure • **Haut 2150 x Larg 1600 2 Vantaux** **[Cotes Tableau]** Sens : Service à Dte Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3	1	949,10	949,10
 croquis vue intérieure • **Haut 1150 x Larg 1800 2 Vantaux** **[Cotes Tableau]** Sens : Service à Dte Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant) - Aération M + G Autoréglable 30 m3	1	739,19	739,19
 croquis vue intérieure • **Haut 1150 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau]** Sens : Tirant Dte Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouvrant à la française , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant)	1	464,48	464,48

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page :	2 152,77
Report :	8 787,23
Total HT :	10 940,00

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

SIRET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086

DEVIS

Dossier : BL2208016
Date : 15/02/2023
Référence : PAVI FONSORBES LOT1

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium			
LALOI ALU			
 croquis vue intérieure • **Haut 1150 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau]** Sens : Tirant Ghe Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Ouvrant à la française , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant)	1	464,48	464,48
 croquis vue intérieure • **Haut 1800 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau]** Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Fixe en dormant , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Avec T.V.R (pour passage volet roulant)	2	332,13	664,26
 croquis vue intérieure • **Haut 1800 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau]** Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2 ITR-X-4 Dépoli , Gaz Argon	2	400,54	801,08
 croquis vue intérieure • **Haut 2450 x Larg 2100 2 Vantaux [Cotes Tableau]** Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 140 mm total , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-4 ITR , Gaz Argon	2	1 134,22	2 268,44
Sous-total MENUISERIE Aluminium			**15 138,26**

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page :	4 198,26
Report :	10 940,00
Total HT :	15 138,26

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

SIRET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086

DEVIS

Dossier : BL2208016 **Référence :** PAVI FONSORBES LOT1
Date : 15/02/2023

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER

31000 TOULOUSE

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
Volet Roulant			
TRAD'COFFRE			
• **Haut 2150 x Larg 2400 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	3	499,39	1 498,17
• **Haut 2150 x Larg 1800 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	2	436,72	873,44
• **Haut 2150 x Larg 1600 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	1	416,48	416,48
• **Haut 1150 x Larg 1800 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	1	327,71	327,71
• **Haut 1150 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	2	280,70	561,40
• **Haut 1800 x Larg 600 1 Vantail [Cotes Tableau]**			
V.R. pour pose dans coffre tunnel , Lames Alu DP 51 ST , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Coulisses/lame finale coordonnées avec le tablier , Somfy Filaire + inverseur	2	306,95	613,90
Sous-total Volet Roulant			**4 291,10**

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page :	4 291,10
Report :	15 138,26
Total HT :	19 429,36
T.V.A. 20,00	3 885,87
Total TTC :	**23 315,23**

BON pour COMMANDE
Date : 22/06/23
Signature :

Réglement : Habituel
SIRET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086