



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : LOGIS CONSEIL GUIBOURG

LABEGE, LE 07/07/2023

Accusé de réception N° 2023071407


LIVRAISON SEMAINE 39



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2185	828,22	828,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2000	2185	810,29	810,29
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1000	1050	400,26	400,26

MONTANT TOTAL H.T. 2 038,77 €

T.V.A. à 20,00 % 407,75 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 446,52 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,30 €

T.T.C. : 1,80 €