



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**ART ET DESIGN MENUISERIE**  
**7 LOT LES PRAIRIES**  
**13430 EYGUIERES**

**Référence : RIZZA**

**LABEGE, LE 07/07/2023**

**Accusé de réception N° 2023071416**


**LIVRAISON SEMAINE 39**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 228</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7022 SATINE</b> BLOC BAIE FILAIRE <b>COFFRE BLANC SECTION 200</b> <b>COULISSES + LAME FINALE + TABLIER RAL 7022</b> <b>HAUTEUR 780 SOUS COFFRE</b> <b>HAUTEUR COFFRE INCLUS 980</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	780	666,75	666,75

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7022 SATINE</b> <b>COFFRE BLANC SECTION 200</b> <b>COULISSES + LAME FINALE + TABLIER RAL 7022</b> <b>HAUTEUR 2030 SOUS COFFRE</b> <b>HAUTEUR COFFRE INCLUS 2230</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3000	2030	1 399,17	1 399,17
Repère : 003	1	FORFAIT LAQUAGE			600,00	600,00

**MONTANT TOTAL H.T. 2 665,92 €**

**T.V.A. à 20,00 % 533,18 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 3 199,10 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €