

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE
31270 CUGNAUX**

Référence : CELIA / ROZADA

LABEGE, LE 12/09/2023

Accusé de réception N° 2023091715

LIVRAISON SEMAINE 43

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>HAUTEUR FAB 2180</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2600	2185	1 083,78	1 083,78

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2400	2150	695,50	695,50
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1600	950	428,59	428,59

MONTANT TOTAL H.T. **2 207,87 €**

T.V.A. à 20,00 % **441,57 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **2 649,44 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 1,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,30 €
T.T.C. : 1,80 €