



**MENUISERIES**

**MENARD DISTRIBUTION**

DATE :

14.09.2023

FOURNISSEUR :

LALOI

COMMANDE



DEVIS



DELAI :

Envoi urgent

Robert LUNARDI

[robert.lunardi.cdm5@orange.fr](mailto:robert.lunardi.cdm5@orange.fr)

06.26.76.20.52

REFERENCE :

Phenix - LEMAIRE

1 vantail + poignée - a refaire  
abîmé transport —  
vantail principal —

—

Bonne réception

—

**R. LUNARDI**



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

*Reçu le 03/02/23*

CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN

Référence : AMI BOIS PHENIX

*LENAIRE*

LABEGE, LE 24/01/2023

Accusé de réception N° 2023010179


LIVRAISON SEMAINE 09

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

### DESCRIPTIF

|  | Qté | Désignation  | L    | H    | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000001<br> | 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couissant 2 vantaux CL 32</li> <li>- Ouvrant à Gauche</li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf couissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>- Hauteur Poignée : 1050</li> <li>- Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</li> </ul> | 2800 | 2250 | 880,14  | 880,14  |

MONTANT TOTAL H.T. 880,14 €

T.V.A. à 20,00 % 176,03 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 056,17 €