

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : CONCEPT MANUBIN**

**LABEGE, LE 16/10/2023**

**Accusé de réception N° 2023101960**

**LIVRAISON SEMAINE 46**



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*


*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2200	950	531,02	531,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	<b>2</b>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>            Coût unitaire : 0,50 €            Coût total : 1,00 €</p>	<b>1600</b>	<b>2195</b>	<b>721,51</b>	<b>1 443,02</b>
<b>Repère : 0000000003</b> 	<b>1</b>	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>            Coût : 0,50 €</p>	<b>3000</b>	<b>2195</b>	<b>1 209,80</b>	<b>1 209,80</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004  	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pour pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 180mm avec TVR  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont éco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	3000	2195	1 227,86	1 227,86

**MONTANT TOTAL H.T.** **4 411,70 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **882,34 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **5 294,04 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,50 €  
T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €  
T.T.C. : 3,00 €