



| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------------------------------------|---------|---------|
| Repère : 0000000002  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée <u>sarena</u> 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée <u>sarena</u> 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse <u>basse</u> coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD HAUTEUR FAB 2180 Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € | 1800 | 2185 | 608,50 | 608,50 |
| Repère : 0000000003  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée <u>sarena</u> 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée <u>sarena</u> 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse <u>basse</u> coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € | 1800 | 1050 1045 Hauteur | 490,64 | 490,64 |

MONTANT TOTAL H.T.

2 090,00 €

T.V.A. à 20,00 %

418,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

2 508,00 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,30 €

T.T.C. : 1,80 €