



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : LOGIS CONSEIL DJABOUR

LABEGE, LE 28/11/2023

Accusé de réception N° 2023112259


LIVRAISON SEMAINE 06

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2800	2185	942,90	942,90

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 _ email : contact@lalo-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1600	1050	468,84	468,84

MONTANT TOTAL H.T. 1 411,74 €

T.V.A. à 20,00 % 282,35 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 694,09 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €