


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 000000009 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 240 AVEC TVR	4000 4056 1968	1000 995 929	782,95	782,95
Repère : 000000010 	1	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 180 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	1200	267,00	267,00
Repère : 000000011 	4	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €	600	2150	341,14	1 364,56

Modif Quantif  
X2  
Pose sous cell  
Pifan.

Dormant  
+  
Dormant