



**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : BLOCHET

LABEGE, LE 25/01/2024

Accusé de réception N° 2024010159

LIVRAISON SEMAINE 07


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

REP 5 POSE APPLIQUE, VANTAIL PRINCIPAL DROIT, TVR ET VITRAGE 4/20/ 4 VU AVEC YOANN LE 25/01

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pour pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévues avec TVR fabrication -5mm- Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 3 cotés- recouvrement plat de 26mm- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE- Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3300	2150	1 312,06	1 312,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 180 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1000	537,06	537,06
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 180 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1000	537,06	537,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1000	523,97	523,97
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 255 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1400	600	389,46	389,46

MONTANT TOTAL H.T. 3 299,61 €

T.V.A. à 20,00 % 659,92 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 3 959,53 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 2,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €
T.T.C. : 3,00 €