

**FERMETURES ISOLATION FENETRES**  
**16 AVENUE RENE CASSIN**  
**31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36**  
**LABEGE, LE 18/07/2023**

**Référence : SABRA DENTAIRE**

**Accusé de réception N° 2023071450**

**LIVRAISON SEMAINE 39**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

### **DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            Habillages extérieurs 1L+2H L60x30            - Couvre Joint intérieur de 3 cotés            - recouvrement plat de 66mm            - Dormant 3 cotés pour seuil PMR            - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage            - Hauteur profil 78,1mm  <b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b>            Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>            Dont eco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	1000	2180	954,58	954,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            Habilles extérieurs 1L+2H L60x30            - Couvre Joint intérieur de 3 cotés            - recouvrement plat de 66mm            - Dormant 3 cotés pour seuil PMR            - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage            - Hauteur profil 78,1mm  <b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b>            Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>            Dont éco-contribution REP PMCB :            Coût : 0,50 €</p>	1000	2180	954,58	954,58

**MONTANT TOTAL H.T.** **1 909,16 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **381,83 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **2 290,99 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €