

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : AUREVILLE CONSTRUCTIONS (VILLA A)

LABEGE, LE 29/02/2024

Accusé de réception N° 2024020406


LIVRAISON SEMAINE 20


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 ISO 180 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	2185	908,96	908,96

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1800	2185	647,50	647,50
Repère : 003	1	REMISE COMMERCIALE 5%			-77,77	-77,77

MONTANT TOTAL H.T. 1 478,69 €

T.V.A. à 20,00 % 295,74 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 1 774,43 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €