



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

COTTIN
29 CLOS DES PERDRIX
11290 LAVALETTE

Mob. client : 06 80 98 37 96
LABEGE, LE 16/11/2023

Référence : TJ COTTIN

Accusé de réception N° 2023112168

LIVRAISON SEMAINE 05


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.

MERCI DE NOUS RETOURNER ARC SIGNE POUR LANCEMENT EN FABRICATION

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	3	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : 1247 FINE STRUCTURE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €	2400	2150	1 246,34	3 739,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : 1247 FINE STRUCTURE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	2150	1 206,32	1 206,32
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : 1247 FINE STRUCTURE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1600	950	592,10	592,10

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	2	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : 1247 FINE STRUCTURE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	600	950	353,71	707,42
Repère : 0000000005 	2	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : 1247 FINE STRUCTURE VITRAGE CLAIR VU AVEC FABRICE BASSOUL LE 16/11 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	1200	1350	768,62	1 537,24
Repère : 0000000006 	1	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : 1247 FINE STRUCTURE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	500	2150	294,56	294,56
Repère : 007	1	LIVRAISON SUR CHANTIER A BERGERAC (24) EN SEMI AVEC HAYON EN ATTENTE ADRESSE EXACTE DE LIVRAISON LE TARIF POURRA ETRE REVU EN FONCTION DE L'ADRESSE			442,00	442,00

MONTANT TOTAL H.T.	8 518,66 €
---------------------------	-------------------

T.V.A. à 20,00 %	1 703,73 €
-------------------------	-------------------

MONTANT TOTAL T.T.C.	10 222,39 €
-----------------------------	--------------------

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 5,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,00 €

T.T.C. : 6,00 €