



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : PAGOTTO

LABEGE, LE 03/04/2023

Accusé de réception N° 2023040719


LIVRAISON SEMAINE 23


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD 	1200	1050	378,00	378,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD	1700	750	419,37	419,37

MONTANT TOTAL H.T. 797,37 €

T.V.A. à 20,00 % 159,47 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 956,84 €