



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : CONCEPT ETTALER

LABEGE, LE 24/07/2023

Accusé de réception N° 2023071511


LIVRAISON SEMAINE 40

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	1800	2150	630,50	1 261,00

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - 📠 05 62 88 32 81 _ email : contact@lalo-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € 	1400	950	418,25	418,25

MONTANT TOTAL H.T. 1 679,25 €

T.V.A. à 20,00 % 335,85 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 015,10 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,30 €

T.T.C. : 1,80 €